



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBRA: CAIAÇÃO EM MEIO FIO**  
**LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS**

---

**OBJETIVO** – O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de caiação em meio - fio, em conformidade com as respectivas especificações contidas neste Termo para melhorias no aspecto visual, conservação de superfícies e sinalização viária para o tráfego local. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços deverão estar de acordo com as especificações e normas técnicas brasileiras da A.B.N.T.

### **I - DA EXECUÇÃO -**

- O cumprimento do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante simplesmente denominada como "**CONTRATADA**", sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pela Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, doravante simplesmente denominado(s) por "**FISCALIZAÇÃO**".
- Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos usuários no local.
- O presente documento, especifica os padrões técnicos de referência e diretrizes para a execução pintura em meio fio.

### **II – DA DESCRIÇÃO –**

1. PINTURA TIPO CAIAÇÃO em meio fio, com uma demão, aplicada com brocha, cor branca em direções cruzadas.

#### **Conteúdo de Serviço:**

1) Considera-se o fornecimento de material e mão de obra para limpeza da superfície e aplicação de tinta à base de cal.

#### **Procedimento Executivo:**

- 1) Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.
- 2) Eliminar completamente resíduos, descasques, poeiras e outros detritos quando houver sobre as mesmas antes da aplicação do produto.
- 3) Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar.
- 4) Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- 5) A tempera de cal deve ser aplicada com broxa, sobre a superfície preparada, plana, sem fendas ou buracos.
- 6) A **FISCALIZAÇÃO** indicará os locais para execução da pintura.



## TERMO DE REFERÊNCIA

**OBRA: CAIAÇÃO EM MEIO FIO**  
**LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS**

---

7) A **FISCALIZAÇÃO** também indicará os locais em que a pintura será contínua e os locais onde será aplicada pintura descontínua com trechos pintados de 1,00 m possuindo afastamento de 1,00 m entre eles.

### **Critério de Medição:**

Por comprimento de meio fio efetivamente pintado.

**PRAZO DE EXECUÇÃO** – 12 (Doze) meses

### **OBSERVAÇÕES:**

- ➔ Ficará por conta da **CONTRATADA** o fornecimento de todo o material, todo o equipamento e toda a mão-de-obra, para execução dos serviços.

Mongaguá, 06 de Setembro de 2.017.

---

**Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz**  
Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas  
CAU A-10542-2

---

**Enc. Paulo Jorge Nunes de Almeida**  
Encarregado de Setor da Diretoria de Obras Públicas  
Matrícula n° 11.229