



Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Estado de São Paulo

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CAIAÇÃO EM MEIO FIO
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

ORÇAMENTO - ANEXO II
DATA: 06/09/2017

Item	Descrição	Un.	Quant.	Custo Unitário (R\$)			Custo Parcial (R\$)		
				MAT	MDO	TOTAL	MAT	MDO	TOTAL
1.	PINTURA TIPO CAIAÇÃO em meio fio, com uma demão, aplicada com brocha, cor branca em direções cruzadas.	m	650.000,00	0,26	0,56	0,82	171.080,00	364.000,00	535.080,00

CUSTO TOTAL SERVIÇO C/ E.S.	171.080,00	364.000,00	535.080,00
BDI = 21% - R\$	35.926,80	76.440,00	112.366,80
CUSTO TOTAL SERVIÇO C/ E.S. e BDI - R\$	207.006,80	440.440,00	647.446,80
(%)	31,97%	68,03%	100,00%
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.			
Volare 20 - PINI / JULHO - 2017 (desonerada)			

VALORES ADOTADOS

- Área de pintura de 01 metro de guia: 0,28 m²/m
1 m = 0,28 m²
650.000 m = 182.000 m²

Paulo Jorge Nunes de Almeida

Enc. de Setor da Diretoria de Obras Públicas
matrícula 11229

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz

Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas
CAU A-10542-2