



Data: 02/04/2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

ANEXO II

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. MAT. (C/ BDI)(R\$)	PREÇO UNIT. MDO (C/ BDI)(R\$)	PREÇO UNIT. FINAL (C/ BDI)(R\$)	PREÇO MAT. (C/ BDI)(R\$)	PREÇO M.O. (C/ BDI)(R\$)	PREÇO FINAL (C/ BDI)(R\$)
01.			DEMOLICOES E RETIRADAS								
01.01	CPOS	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m ²	1,00	8,11	0,46	8,57	8,11	0,46	8,57
02.			PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS								
02.01	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	2,00	4,10	0,07	4,17	8,20	0,14	8,34
02.02	CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1,00	8,76	0,10	8,86	8,76	0,10	8,86
02.03	CPOS	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder, esp. 4 cm	m ³	0,04	886,25	12,89	899,14	35,45	0,52	35,97
02.04	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ), esp. 3 cm	m ³	0,03	922,78	12,89	935,67	27,68	0,39	28,07

CUSTO TOTAL POR M2 C/ E.S. e B.D.I. (21%) : 88,20 1,61 89,81

FONTES DE PESQUISA:

CPOS - BRC 172 - 16/03/2018 - DESONERADA

PREÇO TOTAL POR M2 - R\$/M2 89,81

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz

Dir. Munic. de Planejamento e Obras Públicas
CAU A-10542-2