



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS**  
**ANEXO II - ORÇAMENTO**

**OBRA : REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DA IGUALDADE**  
**LOCAL : RUA NOSSA SRA. DA APAREDIDA, 1270 - JD. ITAPOAN**

06 de junho de 2019

Item	Descrição	Un	Quant.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO PARCIAL (R\$)		
				MAT.	MDO	TOTAL	MAT.	MDO	TOTAL
<b>01.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
<b>01.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
01.01.01	Demolição de concreto simples	m³	108,42	0,00	73,33	73,33	0,00	7.950,44	7.950,44
01.01.02	Retirada manual de lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m²	2.537,93	0,00	4,22	4,22	0,00	10.710,06	10.710,06
01.01.03	Retirada de piso de ladrilho hidráulico	m²	344,40	0,00	7,54	7,54	0,00	2.596,78	2.596,78
			<b>subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>21.257,28</b>	<b>21.257,28</b>
<b>02.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.01</b>	<b>PISO</b>								
02.01.01	Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	m³	118,42	275,64	117,89	393,53	32.641,29	13.960,53	46.601,82
02.01.02	Armadura em tela soldada de aço	kg	4.709,67	6,12	0,82	6,94	28.823,18	3.861,93	32.685,11
02.01.03	Pavimentação intertravada de bloco de concreto intertravado colorido, esp. 6 cm (tráfego leve), tipo raquete, retangular ou 16 faces, sobre coxim de areia, incl. rejunte e frete	m²	2.537,93	41,97	5,51	47,48	106.516,92	13.983,99	120.500,91
			<b>subtotal</b>				<b>167.981,39</b>	<b>31.806,45</b>	<b>199.787,84</b>
<b>03.</b>	<b>PINTURA</b>								
<b>03.01</b>	<b>PINTURA GERAL</b>								
03.01.01	Tinta látex acrílica em massa, inclusive preparo em paredes externas	m²	3.721,69	4,97	4,21	9,18	18.496,80	15.668,31	34.165,11
03.01.02	Tinta látex acrílica em massa, inclusive preparo em paredes internas e forros	m²	360,07	4,97	8,42	13,39	1.789,55	3.031,79	4.821,34
03.01.03	Pintura com tinta esmalte em estrutura de madeira aparente, com duas demãos, sem massa corrida	m²	235,66	8,67	4,21	12,88	2.043,17	992,13	3.035,30
03.01.04	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m²	125,33	9,09	8,92	18,01	1.139,25	1.117,94	2.257,19
			<b>subtotal</b>				<b>23.468,77</b>	<b>20.810,17</b>	<b>44.278,94</b>
<b>04.</b>	<b>LIMPEZA</b>								
<b>04.01</b>	<b>LIMPEZA GERAL DE OBRA</b>								
04.01.01	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	108,42	79,82	7,71	87,53	8.654,08	835,92	9.490,00
04.01.02	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	4.455,36	1,74	3,74	5,48	7.752,33	16.663,05	24.415,38



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ**  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS  
ANEXO II - ORÇAMENTO

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DA IGUALDADE  
LOCAL : RUA NOSSA SRA. DA APAREDIDA, 1270 - JD. ITAPOAN

06 de junho de 2019

Item	Descrição	Un	Quant.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO PARCIAL (R\$)				
				MAT.	MDO	TOTAL	MAT.	MDO	TOTAL		
04.01.03	Limpeza final de obra	m²	3.721,69	0,19	0,70	0,89	707,12	2.605,18	3.312,30		
			<b>subtotal</b>				<b>17.113,53</b>	<b>20.104,15</b>	<b>37.217,68</b>		
<b>Fonte de pesquisa:</b> CPOS 175 - PINI SISPLO VOLARE MARÇO/2019											
							TOTAL SEM BDI	208.563,69	93.978,05	302.541,74	
							BDI = 21%	21,0%	43.798,37	19.735,39	63.533,76
							<b>TOTAL c/ ES e BDI</b>	<b>252.362,06</b>	<b>113.713,44</b>	<b>366.075,50</b>	

**PREÇO GLOBAL DO SERVIÇO R\$ 366.075,50**

Téc. Daniela Pignatari Grieco  
Assist. de Diretoria de Planejamento e Obras Públicas  
CFT - BR nº 260684989-2

Arq. E Urb. Ricardo dos Santos Ferreira  
Diretor de Obras Públicas  
CAU A 24501-1