



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Data:09/09/2019

ANEXO II

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - OPERAÇÃO TAPA BURACO
LOCAL DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
01.	VOLARE SISPLO 20	CC.01	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos	UN	1,00	12.776,16	3.084,00	15.860,16	12.776,16	3.084,00	15.860,16
02.	VOLARE SISPLO	020100.PREF.30	DEMOLIÇÃO de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor	M2	11.800,00	1,48	1,06	2,54	17.464,00	12.508,00	29.972,00
03.	CPOS	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	11.800,00	0,00	0,54	0,54	0,00	6.372,00	6.372,00
04.	VOLARE SISPLO	32.109.000112.SER	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	1.770,00	7,66	10,69	18,35	13.558,20	18.921,30	32.479,50
05.	VOLARE SISPLO	030200.PREF.03	TRANSPORTE e descarga de entulho em caminhão basculante de 6 m ³ , distância até 10 km	M3	1.770,00	17,70	1,71	19,41	31.329,00	3.026,70	34.355,70
06.	VOLARE SISPLO	30.135.000047.SER	Regularização e compactação do subleito	M2	11.800,00	1,20	0,18	1,38	14.160,00	2.124,00	16.284,00
07.	CPOS	54.01.220	Base de bica corrida	M3	2.360,00	114,85	2,08	116,93	271.046,00	4.908,80	275.954,80
08.	VOLARE SISPLO	30.136.000115.SER	Pintura asfáltica - imprimação impermeabilizante para pavimentação	M2	11.800,00	3,85	0,07	3,92	45.430,00	826,00	46.256,00
09.	VOLARE SISPLO	230200.PLAN.03	IMPRIMAÇÃO ligante betuminosa para pavimentação	M2	11.800,00	2,16	0,91	3,07	25.488,00	10.738,00	36.226,00
10.	SIURB	05-78-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	708,00	10,63	0,00	10,63	7.526,04	0,00	7.526,04
11.	SIURB	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	19.824,00	1,88	0,00	1,88	37.269,12	0,00	37.269,12
12.	SIURB	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE), esp. 6 cm	M3	708,00	916,66	19,15	935,81	648.995,28	13.558,20	662.553,48

TOTAL GERAL C/ E.S. : 1.125.041,80 76.067,00 1.201.108,80

B.D.I. (24,23%) : 272.597,63 18.431,03 291.028,66

TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I. : 1.397.639,43 94.498,03 1.492.137,46

O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.

FONTES DE PESQUISA:

Volare Sisplo 20 - PINI - Julho/2019 Desonerada

CPOS - BRC 176 - Desonerada

SIURB/SP - JANEIRO/2019 - Desonerada

PREÇO GLOBAL OBRA - R\$ 1.492.137,46

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Dir. de Obras Públicas

CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira

Diretor de Obras Públicas

CAU A24501-1

Página 1 de 1